

Progetto definitivo

 <div style="text-align: right;"> <b>STUDIOGAGGERO</b>          SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463          CELL. 335/303133 – E-MAIL <a href="mailto:ing.qagqero@libero.it">ing.qagqero@libero.it</a> </div>				
<b>EI. F</b>	<b>COMUNE DI LAIGUEGLIA</b>			
	<b>PROGETTO DI INCREMENTO DELLA ESISTENTE BARRIERA DI RIPOPOLAMENTO ITTICO</b>			
	<b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</b>			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><b>NP 2012</b></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <b>Dott. ing. Paolo GAGGERO</b>    <b>Collaboratore Dott. ing. Luca ROSSI</b> </td> </tr> </table>		<b>NP 2012</b>	<b>Dott. ing. Paolo GAGGERO</b>  <b>Collaboratore Dott. ing. Luca ROSSI</b>
	<b>NP 2012</b>	<b>Dott. ing. Paolo GAGGERO</b>  <b>Collaboratore Dott. ing. Luca ROSSI</b>		
<b>Maggio 2017</b>	<b>FILE NP 2012/Laigueglia ripopola</b>			



NP 2012

## **COMUNE DI LAIGUEGLIA**

# **PROGETTO DI INCREMENTO DELLA ESISTENTE BARRIERA DI RIPOPOLAMENTO ITTICO**

## **EI. F: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Maggio 2017

Dott. Ing. Paolo Gaggero  
Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi

N° Prog.	Tariffa riferimento	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Unità misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			P.u.	Lungh.	Largh.	Alt./Peso				
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BARRIERE DI RIPOPOLAMENTO ITTICO										
1	A.P.1	Preparazione preliminare area carico materiale all'interno del porto di imbarco. Compreso ogni onere, nessuno escluso, per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. Predisposizione area carico materiale.	1			Sommano	corpo	1.00	€ 800.00	€ 800.00
2	AT.N01.A10.030 Da prezzo regione Liguria 2016	Noleggio di Autocarro per il trasporto di elementi prefabbricati dalla fabbrica al porto di imbarco. Compreso ogni onere, nessuno escluso per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.  Autocarro con portata da 18,01 t fino a 25,00 t per fornitura di elementi prefabbricati, a stima	3		4.00	Sommano	h	12.00		
3	PR.A15.A10.050 Da prezzo regione Liguria 2016	Elemento di pozzetto in calcestruzzo non armato delle dimensioni di 50x50x50 cm, con due facce aperte. Compreso ogni onere, nessuno escluso per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.  1) Assunta levante 2) Concezione 3)Campanili 4)Rossi 5)Tana 6)Tubo	100 100 100 100 100 100			Sommano	cad	600.00	€ 25.24	€ 1 143.72
4	11.1.5.30 Da prezzo regione Liguria 2014	Tubi in calcestruzzo non armato del diametro interno di:20 cm, lunghezza singolo elemento: 1.00 ml. Compreso ogni onere, nessuno escluso per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.  1) Assunta levante 2) Concezione 3)Campanili 4)Rossi 5)Tana 6)Tubo	30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00			Sommano	ml	180.00		
5	A.P.2	Fornitura e montaggio a gruppi degli elementi prefabbricati mediante cordame Φ20 in nylon/canapa formato da più fili avvolti elicoidalmente, compresi eventuali morsetti, ganci, manicotti, moschettoni e materiale d'uso in AISI 304. Compreso ogni onere, nessuno escluso per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. Collegamento di elementi prefabbricati mediante cavo in nylon/canapa.	1.00			Sommano	corpo	1.00	€ 5 000.00	€ 5 000.00
6	25.10.40.10 Da prezzo regione Liguria 2014	Noleggio di pontone:con gru da 80 t (portata in coperta 600 t). Compreso ogni onere, nessuno escluso per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.  Mob-demob,carico dei gruppi pozzetti e tubi dall'area portuale, trasporto in sito, posizionamento pontone, posa in opera.	24.00			Sommano	h	24.00		
7	A.P.3	Operatore subacqueo, compreso equipaggiamento per immersione e ogni altro onere, nessuno escluso per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. Assistenza posizionamento gruppi di elementi.	2			Sommano	h	24.00	€ 50.00	€ 1 200.00
8	A.P.4	Oneri della sicurezza. Oneri di sicurezza relativi alle lavorazioni.	1			Sommano	corpo	1.00		
						Sommano	corpo	1.00	€ 500.00	€ 500.00

**SOMMANO € 39 808.32**

**TOTALE INTERVENTO      € 80 000.00**