



COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)

Progetto di ripristino delle praterie di Posidonia Oceanica ,
composto dai sotto-progetti

- “BRAIN Blue Restoration: Le praterie sommerse di Laigueglia”
(Progetto #121841 - Co-finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo, Capofila Reef Check Italia ETS);
- “I giardini incantati del mare”
(Progetto 2023-2019_AMB_13 - Finanziato dai Fondi 8x1000 dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Capofila UBICA SRL).

Il responsabile del servizio

Il progettista

Il responsabile del procedimento

Revisione	DESCRIZIONE	DATA
00	emissione FINALE	22 Maggio 2026
OGGETTO:		ELABORATO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		E04
		DATA MAGGIO 2026
		SCALA =====
RELATORE:	CONTROLLATO:	APPROVATO:
		COMMESSA: =====

Progetto di ripristino delle praterie di Posidonia - Computo Metrico Estimativo

Art	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
1	Fornitura di gabbioni in rete elettrosaldada, dimensioni mt. 1,50 x 1,00 x 0,50, realizzati con tondino in acciaio D=5 mm., maglia della rete mm.100 x 50, trattamento superficiale anti-corrosione con zincatura a caldo di lega Zn-Al secondo UNI EN ISO 1179, completi di sistemi di montaggio e chiusura in ganci o con spirale nello stesso materiale dei gabbioni, resi franco cantiere/cava di riempimento; compreso il montaggio di gabbioni mediante utilizzo di ganci e/o spirale fornita, compresa l'eventuale legatura supplementare post-carico; compreso utilizzo di mezzi meccanici terrestri ; compreso costi del personale necessario; compreso lo riempimento con materiale di cava quale scatolame sciolto delle dimensioni comprese tra 10 e 20 cm per un volume di circa 0,75 mc a gabbione ed un peso di circa 1,2 ton/cad.; compresa la movimentazione dei gabbioni vuoti e pieni, l'eventuale stoccaggio temporaneo in area apposita di cantiere/cava; compreso il caricamento dei gabbioni su mezzi di trasporto idonei alla bisogna; compreso il trasporto di gabbioni montati e riempiti secondo quanto previsto in Pos.2, con mezzi adeguati alla bisogna, dal cantiere/cava al porto di imbarco dei contenitori sul mezzo marittimo destinato alla posa loro posa in mare - previsto porto commerciale di Imperia Oneglia. - escluso lo scarico dal mezzo di trasporto; compresa la preparazione e disposizione dei rizomi di Posidonia Oceanica sul gabbioni.	80,00	366,63	29.330,00
2	Carico gabbioni preparati su pontone stabilizzato, con portata unitaria in coperta di ameno 1,5 ton/mq dotato di gru con portata fino 50 ton; trasporto via mare fino all'area di posa mediante traino con rimorchiatore di potenza non inferiore a 600 CV; posa dei gabbioni sul fondale marino con assistenza di operatori subacquei; equipaggiamento subacqueo completo di trasmissione tipo TTT; sistema video ripresa subacquea; team operatori subacquei organizzato secondo norma UNI 1136600/10 ed aggiornamenti legislativi; compresi i costi di ricognizioni preliminare dell'area interessata dalla posa dei gabbioni, compresi i costi di realizzazione di ormeggi per il pontone in numero sufficiente a garantire gli spostamenti del pontone nella successione dei punti di lavoro; compreso ogni costo per autorizzazioni ad operare da parte degli enti preposti; compreso ogni altro onere necessario a rendere il lavoro a regola d'arte.	1,00	25.403,76	25.403,76
	TOTALE A CORPO	1,00		54.733,76