



COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)

Progetto di ripristino delle praterie di Posidonia Oceanica ,
composto dai sotto-progetti

- “BRAIN Blue Restoration: Le praterie sommerse di Laigueglia”
(Progetto #121841 - Co-finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo, Capofila Reef Check Italia ETS);
- “I giardini incantati del mare”
(Progetto 2023-2019_AMB_13 - Finanziato dai Fondi 8x1000 dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Capofila UBICA SRL).

Il responsabile del servizio

Il progettista

Il responsabile del procedimento

Revisione	DESCRIZIONE	DATA
00	emissione FINALE	22 Maggio 2026
OGGETTO:		ELABORATO
ANALISI PREZZI		E05
		DATA MAGGIO 2026
		SCALA =====
RELATORE:	CONTROLLATO:	APPROVATO:
		COMMESSA: =====

Progetto di ripristino delle praterie di Posidonia - ANALISI PREZZI - voce 2 del Computo Metrico Estimativo									
2	POSA IN OPERA GABBIONI								
N.ord./ Tariffa	Categoria	Riferimento	Descrizione	Qu.tà	Pari uguali	Pr. Un.	Prezzo totale	Quota Oneri sic	Valore oneri sic.
2 - 01/ NP02			Carico gabbioni su pontone, trasporto via mare fino all'area di posa mediante traino con rimorchiatore, posa dei gabbioni sul fondale marino con assistenza di operatori subacquei.	nunero ora metro kilogr.		€ / h	€	€ / h	€
	Forniture	Prezzo di mercato	Fornitura di gabbioni in rete elettrosaldata, riempiti con scapolame sciolto, per un volume di circa 0,75 mc a gabbione ed un peso di circa 1,2 ton/cad; Compreso trasporto dei gabbioni montati e riempiti verso il porto di destino per le successive fasi di posa.	1,00	80,00	366,63	29.330,00		0,00
			Totale materiali/forniture				29.330,00		0,00
	Noleggi	LIG25.AT.N50.A10.020	Noleggio rimorchiatore fino a 600 CV	16,00	1,00	500,91	8.014,56	5,46	87,36
	Noleggi	LIG25.AT.N50.A30.020	Noleggio pontone stabilizzato con gru fino a 50 ton.	16,00	1,00	592,96	9.487,36	5,46	87,36
	Noleggi	LIG25.AT.N50.A05.010	Noleggio motobarca supporto ai sommozzatori per minimo 4 ore	8,00	1,00	199,55	1.596,40	1,82	14,56
			Totale Noleggi				19.098,32		189,28
	M.O.	LIG25.RU.MO1.MO1.100	Sommozzatore - (4 operatori/stand-by in turnazione)			59,71		4,00	
			Predisposizione ancoraggi	2,00	4,00	59,71	477,68	4,00	32,00
			Assistenza alla cala e posizionamento gabbioni	20,00	4,00	59,71	4.776,80	4,00	320,00
			Controllo strutture, rilievo post.opera	2,00	4,00	59,71	477,68	4,00	32,00
							5.732,16		384,00
						Lavori	54.160,48	Oneri sicurezza	573,28
						Totale a corpo		54.733,76	